План мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов на 2025 год
г. Губкин
ООО УК "Комфорт Сервис"

№ п/п	Наименование мероприятий	Цель мероприятия	Адрес объекта	Исполнитель мероприятий	Применяемые технологии, оборудование, материалы	Ед. изм.	План Кол-во	Ориентировочная сумма затрат , тыс. руб.	Источник финансирования	Факт Кол-во	Экономический эффект, полученный от реализации мероприятий тыс.руб	Обоснование экономического эффекта (расчет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Промывка трубопровода и стояков системы отопления	1)Рациональное использование тепловой энергии; 2)Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	г. Губкин:	ООО УК "Комфорт Сервис"	горячая вода с применением подкачивающего насоса	$м^3$			плата за содержание и ремонт общего имущества		2,3	=S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояженности сетей*1,2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Гкалл, в т.р.
			ул. Королева, д. 2				11,6	1,78				
			ул. Королева, д. 4				3,8	0,72				
			ул. Королева, д. 14				9,5	1,50				
			ул. Королева, д. 16				25,4	3,67				
			ул. Космонавтов, д. 9а				8,2	1,32				
			ул. Космонавтов, д. 13				8,8	1,40				
			ул. Космонавтов, д. 13б				3,7	0,71				
			ул. Космонавтов, д. 15				15	2,25				
			ул. Космонавтов, д. 15а				6,3	1,06				
			ул. Агошкова, д. 1				9,8	1,54				
			ул. Агошкова, д. 7				19,4	2,85				
			ул. Агошкова, д. 9				13,7	2,07				
			ул. Преображенская, д. 12				10,6	1,65				
			ул. Севастопольская, д. 18				16,7	2,48				
			ул. Севастопольская, д. 20				14,4	2,17				
			ул. Урицкого, д. 39а				3,1	0,62				
			ул. Урицкого, д. 39б				3,1	0,62				
			ул. Урицкого, д. 39в				3,1	0,62				
			ул. Свердлова, д. 40а				5,1	0,90				
			ул. Петра Великого, д. 8				8,9	1,41				

			ул. Королева, 5				18	2,66				
			ул. Королева, 6				9	1,43				
			ул. Королева, 8				25,4	3,67				
			ул. Королева, 12				18	2,66				
			ул. Королева, 26				40,1	5,67				
			ул. Космонавтов, 2				11,6	1,78				
			ул. Космонавтов, 3				16,4	2,44				
			ул. Космонавтов, 5				14,2	2,14				
			ул. Космонавтов. 7				14,2	2,14				
			ул. Севастопольская, 4				15,1	2,26				
			ул. Севастопольская, 6				16,8	2,49				
			ул. Севастопольская, 8				15,1	2,26				
			ул. Воинов Интернационалист.3				25	3,61				
			ул. Воинов Интернационалист.5				25	3,61				
			г. Губкин:									
			ул. Королева, д. 2				2	0,96				
			ул. Королева, д. 4				3	1,34				
			ул. Королева, д. 14				5	2,10				
			ул. Королева, д. 16				6	2,48				
			ул. Космонавтов, д. 9а				3	1,34				
			ул. Космонавтов, д. 13				3	1,34				
			ул. Космонавтов, д. 13б				4	1,72				
			ул. Космонавтов, д. 15				4	1,72				
			ул. Космонавтов, д. 15а				3	1,34				
			ул. Агошкова, д. 1				3	1,34				
			ул. Агошкова, д. 7				4	1,72				
			ул. Агошкова, д. 9				3	1,34				
			ул. Преображенская, д. 12				5	2,10				
			ул. Севастопольская, д. 18				3	1,34				
			ул. Севастопольская, д. 20				3	1,34				
			ул. Урицкого, д. 39а				4	1,72				
			ул. Урицкого, д. 39б				3	1,34				
			ул. Урицкого, д. 39в				1	0,58				
			ул. Свердлова, д. 40а				2	0,96				
			ул. Петра Великого, д. 8				2	0,96				
			ул. Королева, 5				3	1,34				
2	Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления	1)Рациональное использование тепловой энергии; 2)Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления		ООО УК "Комфорт Сервис"	балансировочные вентили, запорные вентили, воздуховыпускные клапаны	шт.			плата за содержание и ремонт общего имущества	-	1,2	=S здания*0,015 *7 мес*удельный вес работ общей прояженности сетей*1,2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1

			ул. Королева, 6				3	1,34				Гкалл, в т.р.
			ул. Королева, 8				3	1,34				
			ул. Королева, 12				5	2,10				
			ул. Королева, 26				6	2,48				
			ул. Космонавтов, 2				5	2,10				
			ул. Космонавтов, 3				8	3,24				
			ул. Космонавтов, 5				4	1,72				
			ул. Космонавтов. 7				6	2,48				
			ул. Севастопольская, 4				7	2,86				
			ул. Севастопольская, 6				5	2,10				
			ул. Севастопольская, 8				1	0,58				
			ул. Воинов Интернационалист.3				3	1,34				
			ул. Воинов Интернационалист.5				1	0,58				
3	Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов	1)Рациональное использование тепловой энергии; 2)Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	г. Губкин:	ООО УК "Комфорт Сервис"	энергофлекс	м.п			плата за содержание и ремонт общего имущества		1,1	=S здания*0,015 *7 мес*удельный вес работ общей прояженности сетей*1,2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Гкалл, в т.р.
			ул. Королева, д. 2				5	0,45				
			ул. Королева, д. 6				4	0,40				
			ул. Космонавтов, д. 5				6	0,50				
			ул. Космонавтов, д. 15				4	0,40				
			ул. Агошкова, д. 7				7	0,55				
			ул. Космонавтов, д 15а				4	0,40				
			ул. Космонавтов, д 2				2	0,30				
			ул. Севастопольская, д 18				3	0,35				
			ул. Королева, д 26				4	0,40				
			ул. Агошкова, д. 9				6	0,50				
			ул. Севастопольская, д. 20				4	0,40				
			ул. Королева, д 4				6	0,50				
			ул. Севастопольская, д. 12				2	0,30				
4	Ремонт изоляции теплообменников трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективны	1)Рациональное использование тепловой энергии; 2)Экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС	г. Губкин:	ООО УК "Комфорт Сервис"	энергофлекс	мп			плата за содержание и ремонт общего имущества		2,1	=S здания*0,015 *7 мес*удельный вес работ общей прояженности сетей*1,2% (нормативное снижение
			ул. Королева, д. 4				2	0,40				
			ул. Королева, д. 2				6	0,80				
			ул. Космонавтов, д. 5				4	0,60				
			ул. Космонавтов, д. 9а				12	1,40				
			ул. Агошкова, д. 7				4	0,60				
			ул. Космонавтов, д 13б				6	0,80				
			ул. Космонавтов, д 3				2	0,40				
			ул. Севастопольская, д 18				12	1,40				

	х материалов		ул. Королева, д 8				8	1,00				затрат)*стоимость 1 Гкалл, в т.р.
			ул. Агошкова, д. 9				8	1,00				
			ул. Севастопольская, д. 12				2	0,40				
5	Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей	1)Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)Рациональное использование тепловой энергии; 3)Усиление безопасности жителей	г. Губкин:	ООО УК "Комфорт Сервис"	доводчики, пружины	шт.			плата за содержание и ремонт общего имущества		2,2	=S здания*0,015 *7 мес*удельный вес работ общей прояженности сетей*1,2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Гкалл, в т.р.
			ул. Королева, д. 2				1	2,90				
			ул. Королева, д. 4				1	2,90				
			ул. Королева, д. 14				1	2,90				
			ул. Королева, д. 16				1	2,90				
			ул. Космонавтов, д. 9а				1	2,90				
			ул. Космонавтов, д. 13				1	2,90				
			ул. Космонавтов, д. 13б				1	2,90				
			ул. Космонавтов, д. 15				1	2,90				
			ул. Космонавтов, д. 15а				1	2,90				
			ул. Агошкова, д. 1				1	2,90				
			ул. Агошкова, д. 7				1	2,90				
			ул. Агошкова, д. 9				1	2,90				
			ул. Преображенская, д. 12				1	2,90				
			ул. Севастопольская, д. 18				1	2,90				
			ул. Севастопольская, д. 20				1	2,90				
			ул. Урицкого, д. 39а				1	2,90				
			ул. Урицкого, д. 39б				1	2,90				
			ул. Урицкого, д. 39в				2	5,60				
			ул. Королева, 5				1	2,90				
			ул. Королева, 6				1	2,90				
			ул. Королева, 8				1	2,90				
			ул. Королева, 12				1	2,90				
			ул. Королева, 26				1	2,90				
			ул. Космонавтов, 2				1	2,90				
			ул. Космонавтов, 3				2	5,60				
			ул. Космонавтов, 5				1	2,90				
			ул. Космонавтов. 7				1	2,90				
			ул. Севастопольская, 4				1	2,90				
			ул. Севастопольская, 6				1	2,90				
			ул. Севастопольская, 8				1	2,90				
			ул. Воинов Интернационалист.3				1	2,90				
			ул. Воинов Интернационалист.5				1	2,90				

			ул. Свердлова, д. 40а				4	11,00					
			ул. Петра Великого, д. 8				1	2,90					